

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI SUFITÓW PODWIESZONYCH PIWNIC -1:

numer	pomieszczenie	powierzch. sufitu Micro cell	powierzch. sufitu Ecophon Focus
P/1	KORYTARZ	93,5 m2	———
P/2	KORYTARZ	7,5 m2	6,5 m2
P/3	KORYTARZ	23,0 m2	42,0 m2
P/4	KORYTARZ	12,0 m2	5,5 m2
P/5	KORYTARZ	22,0 m2	40,0 m2
P/6	KORYTARZ	12,5 m2	5,5 m2
P/7	KORYTARZ	67,5 m2	76,5 m2
P/8	KORYTARZ	44,5 m2	49,5 m2
RAZEM - PIWNICE -1		282,5 m2	225,5 m2

LEGENDA OZNACZEŃ:

Sufit podwieszony z płyt wełny szklanej ECOPHON FOCUS z krawędzią DG (ukrytą), zawieszony na konstrukcji nośnej ECOPHON CONNECT

Sufit podwieszony rastrowy aluminiowy, lakierowany w zadanym kolorze RAL, np. typu BARWA SYSTEM MICRO CELL o oczkach 60x60mm

Istniejące oprawa oświetleniowa do demontażu i ponownego montażu na samodzielnym zawiesiu

Hsp = xx — Projektowana wysokość sufitu podwieszonego mierzona od poziomu posadzki.

Hs = xx — Wysokość istniejącego sufitu stropu właściwego mierzona od poziomu posadzki.

A A — Wymiary wyznaczające oś, lub wyśrodkowanie elementu wymiarowanego względem określonego dystansu.

B — Wymiar wynikowy.

UWAGI:

WSZELKIE NIEJASNOŚCI I NIEZGODNOŚCI POWSTAŁE W TRAKC REALIZACJI WYJAŚNIAĆ W TRYBIE NADZORU AUTORSKIEGO

RYSUNKI WYKONANE NA BAZIE INWENTARYZACJI BUDOWLANE WIELOBRANŻOWEJ OBIEKTU WYKONANEJ W 2013 ROKU PRZE FIRMĘ EKO BIZNES

N

RZUT PIWNIC -1 SKALA 1:100

GRZEGORY & PARTNERZY
A R C H I T E K C I
01-706 WARSZAWA UL. SŁODOWIEC 1/10 TELEFAX: 022 834 68 55 mail: grzegory/partnerzy@ wp.pl

OBIEKT:	GMACH UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA Warszawa, Ul. Okólnik 2
INWESTOR:	UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA Warszawa, Ul. Okólnik 2
OPRACOWANIE:	OCENA TECHNICZNA SUFITÓW PODWIESZONYCH W KORYTARZACH BUDYNKU UMFC , WRAZ Z WYTYCZNYMI DO ICH WYMIANY I DOSTOSOWANIA DO PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH.
TEMAT RYS:	RZUT PIWNIC -1 SUFITY PODWIESZONE W CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH
WYKONAŁ:	mgr inż. arch. Jarosław Grzegory mgr.inż. Jadwiga Rembiewska

Rodzaj proj.	Nr rys.	Il. rysunków	Data:	Skala:
Opinia tech.	01		12.2015	1:100