

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTER

NUMER	FUNKCJA	PU [m2]	PP [m2]	WYSOKOŚĆ [m2]	WYKOŃCZENIE	KUBATURA [m3]	PO PODŁOGCE [m2]
100	RECEPCJA	22,93	0	3,04	TERAKOTA	14,2	22,93
100 A	ZAPLECZE	7,70	0	3,02	WYKŁADZINA	24,8	7,70
100 B	ROLLALNE	7,60	0	3,14	TERAKOTA	23,5	7,60
100 C	PRZEDSIONEK	2,63	0	3,14	TERAKOTA	8,3	2,63
101	HOL	15,43	0	3,23	WYKŁADZINA	49,8	15,43
101 A	ŁAZIENKA	2,81	0	3,22	TERAKOTA	9,0	2,81
101 B	WC	1,32	0	3,22	TERAKOTA	4,3	1,32
101 C	ŁAZIENKA	2,81	0	3,22	TERAKOTA	9,0	2,81
101 D	WC	3,11	0	3,22	WYKŁADZINA	9,9	3,11
102	SZATNIA/TABAKI	20,00	0	3,22	WYKŁADZINA	64,4	20,00
102 A	BIURO/WE	20,80	0	3,22	WYKŁADZINA	66,9	20,80
103	SALA MULTIMED.	34,34	0	3,30	WYKŁADZINA	113,3	34,34
103 A	ŁAZIENKA	4,00	0	2,87	TERAKOTA	12,8	4,00
103 B	PRZEDSIONEK	4,74	0	2,87	TERAKOTA	13,6	4,74
104	HOL	15,43	0	3,27	WYKŁADZINA	49,8	15,43
124 A	ŁAZIENKA	3,12	0	3,27	TERAKOTA	10,2	3,12
124 B	WC	1,00	0	3,27	TERAKOTA	3,3	1,00
125	HOL	15,43	0	3,27	WYKŁADZINA	49,8	15,43
125 A	PCHCU	12,41	0	3,27	WYKŁADZINA	40,6	12,41
125 C	ŁAZIENKA	2,26	0	2,68	TERAKOTA	6,1	2,26
125 D	WC	1,93	0	2,68	TERAKOTA	5,2	1,93
125 E	PYCHCU	5,91	0	2,68	WYKŁADZINA	15,4	5,91
126	HOL	15,43	0	3,27	WYKŁADZINA	49,8	15,43
126 A	PCHCU	10,62	0	3,27	WYKŁADZINA	36,3	10,62
126 C	WC	1,90	0	2,68	TERAKOTA	5,1	1,90
126 D	ŁAZIENKA	1,90	0	2,68	TERAKOTA	5,1	1,90
126 E	PYCHCU	4,50	0	2,68	WYKŁADZINA	12,1	4,50
127	HOL	15,43	0	3,27	WYKŁADZINA	49,8	15,43
127 A	ŁAZIENKA	3,00	0	2,70	TERAKOTA	9,5	3,00
127 B	PYCHCU	3,72	0	2,7	WYKŁADZINA	10,6	3,72
128	PCHCU	20,03	0	3,22	WYKŁADZINA	64,5	20,03
128 A	ŁAZIENKA	3,72	0	2,68	TERAKOTA	10,6	3,72
128 B	PYCHCU	3,72	0	2,68	WYKŁADZINA	10,6	3,72
129	PCHCU	16,13	0	3,22	WYKŁADZINA	51,9	16,13
129 A	ŁAZIENKA	2,81	0	2,68	TERAKOTA	7,5	2,81
129 B	PYCHCU	2,81	0	2,68	WYKŁADZINA	7,5	2,81
SUMA		327,14				927,54	

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJA PARTER

NUMER	FUNKCJA	PU [m2]	PP [m2]	WYSOKOŚĆ [m2]	WYKOŃCZENIE	KUBATURA [m3]	PO PODŁOGCE [m2]
N.D.1.0	KORYTARZ	37,69	0	3,15	TERAKOTA	117,7	37,69
N.D.2.0	KORYTARZ	26,29	0	3,13	TERAKOTA	82,2	26,29
N.D.3.0	KORYTARZ	64,00	0	3,20	TERAKOTA	204,8	64,00
N.D.4.0	KORYTARZ	11,59	0	3,03	KAMIEŃ	41,8	11,59
N.D.5.0	KORYTARZ	8,30	0	3,01	KAMIEŃ	29,8	8,30
N.D.6.0	KORYTARZ	7,90	0	3,07	LASTRYKO	28,2	7,90
N.D.7.0	KORYTARZ	13,12	0	3,43	LASTRYKO	45,0	13,12
KL.I.0	KLATKA SCHODOWA	21,60	0		KAMIEŃ		21,60
KL.II.0	KLATKA SCHODOWA	21,60	0		KAMIEŃ		21,60
SUMA		189,79					189,79

SUMA POWIERZCHNI PARTER [m2]

PU [m2]	507,90
PP [m2]	0
PO PODŁOGCE [m2]	507,90

POMIARU ORAZ WYLICZENIA POWIERZCHNI DOKONANO NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH NORMY PN – ISO 9836 : 1997

PRECYZJA
ul.Bartoszewicza 20 lok.184
tel. 0-512-361-811
fax. 022-302-84-50
03-352 WARSZAWA

Inwestor
UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA
ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa

Obiekt
KOMPLEKS BUDYNKÓW DS DZIEKANKA UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA
usytuowanych na działkach przy ul. Krakowskie Przedmieście 56, ul. Krakowskie Przedmieście 56/60, ul. Bednarska 29/31

Faza INWENTARYZACJA BUDOWLANA

Temat ARCHITEKTURA

Treść rysunku "Nowa Dziekanka" - rzut parteru

Skala: 1:100	inż. Ryszard Nałępski	177/WaT/3		nr rysunku 12
Data: 08.2013	Tomasz Lasiewicki			
	Michał Michałowski			